

Cápsula de aprendizaje participativo. Lzaje de fierro de construcción.



Causas inmediatas (trabajadores, supervisores, gerentes)

- Acciones inseguras:
 - Trabajadores se posicionan bajo la carga.
- Condiciones inseguras:
 - No se cuenta con vientos en la carga para posicionar el paquete de fierros.
 - Carga mal estrobada.

Causas básicas (supervisores, gerentes)

- Factores personales:
 - El trabajador desconoce el peligro de aplastamiento.
- Factores del trabajo:
 - No existe supervisión en la tarea.
 - No existe procedimiento de trabajo o de existir este, no se ha capacitado a los trabajadores en él.
 - No se ha verificado que la carga fue correctamente estrobada.

Falta de control (gerentes)

- Incumplimiento de programa:
 - No se verifica que se de cumplimiento a la obligación de informar de los riesgos en tareas críticas (trabajadores capacitados).
- Estándar inadecuado:
 - No se define un responsable competente de verificar en terreno las condiciones de seguridad antes de comenzar las faenas.